

Ügyiratszám: 21-19/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
felújítási- és pótlási terv 2021-2035 időszakra vonatkozóan
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11. §-ának értelmében 2015. évtől víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A felújítási és pótlási tervet – a Vksztv. módosításának 2016.07.04-i hatályba lépését követően mind vagyongezelés, mind közmű bérleti üzemeltetés esetén – a víziközmű szolgáltatónak, a beruházási tervrészt – továbbra is – az ellátásért felelős Önkormányzatnak kell készítenie és benyújtania 2020. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH).

A Nyírségvíz Zrt. benyújtotta felújítási és pótlási tervét Önkormányzatunkhoz, mely tervet jelen előterjesztésemhez is mellékelek. A tervben közös együttműködésünk során tapasztalt hibák, problémák megoldásai lettek feltüntetve, mely problémák meghatározóak a rendszereink üzemeltetésében. Ezek javítása az optimális működés érdekében feltétlenül fontos feladat.

A GFT beruházási tervrészének elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős Önkormányzat feladata, amennyiben tervez beruházást megvalósítani az elkövetkezendő években. Figyelembe véve azt a tényt, hogy Önkormányzatunk elegendő anyagi forrással nem rendelkezik a víziközműveket érintő fejlesztésekre, továbbá pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre ilyen jellegű beruházások megvalósítására, ezért a beruházási tervét jelenleg nem áll módunkban megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat-tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

Mátészalka, 2020. szeptember 15.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. (.....) számú

HATÁROZATA

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
felújítási- és pótlási terv 2021-2035 időszakra vonatkozóan
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való elfogadásáról**

A Képviselő-testület

- Mátészalka Város 2021-2035 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (ivóvíz- és szennyvízhálózat tekintetében) Mátészalka Város területének víziközmű hálózatának karbantartására vonatkozó felújítási- és pótlási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az elfogadáshoz szükséges nyilatkozatokat és a források bemutatásáról szóló kimutatásokat aláírja.
- Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az aláírt felújítási és pótlási tervet és dokumentumait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős : Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2020. szeptember

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET MELLÉKLETE

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Dr. Hanusi Péter polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **VT69** elnevezésű (Mátészalka, Jármi, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy ivóvíz termelés megnevezésű) 13-18874-1-000-01-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviseletében eljáró képviselő – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel - az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka,.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviseeli
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **13-18874-1-000-01-04**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VT69**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Mátészalka vízmű**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	4 546	8 430
II. ütem	37 813	26 708
III. ütem	102 350	66 769

GORDULÓ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód	13-18874-1-000-01-04			
Szolgáltató VKR kód	VT69			
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett			

2021

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen vezetékcseréje	Az 1-es szűrőház tartozó 54 fm D100 és D150 erősen korrodált acélvezeték cseréje 5 db D150-es tolózárcserével	A közel 50 éves acélvezetéseken gyakoriak a meghibások a cserével növekszik az üzembiztonság.	2 046

Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen oxidációs kompresszor cseréje	Egy darab Mark MSM 11 oxidációs kompresszor beépítése meglévő Atlas Copco helyett.	A jelenleg üzemelő Atlas Copco SF15+ 8 FF HC 400 V oxidációs kompresszor dugattyúkopása miatt a légszállítása jelentősen lecsökkent, valamint a karbantartási és javítási költségei magasak.	2 500
------------	---	--	--	-------

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)	4 546
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)	4 546

2022-2025

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				
--	--	--	--	--

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen kútbekötő vezeték rekonstrukciója	3 db D 200 kútbekötő vezeték rekonstrukciója 250 fm hosszúságban szerelvénycserével, aknaépítéssel.	A régi erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások a rekonstrukcióval növekszik az üzemelés biztonsága	18 500
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen technológiai csővezetékek cseréje	300 fm NA 300, 200, 150 és 100 vascső cseréje rozsdamentes acélsőre	A régi 45 éves vasvezetéseken mindennaposak a kisebb hibák, a csőre által növekszik az üzembiztonság.	19 313
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				37 813
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				37 813
2026-2035				
Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen termelőkút melléfúrásos rekonstrukciója	Az 5-ös és 10-es számú mélyfúrású kutak melléfúrásos rekonstrukciója	A meglévő kutak az utóbbi időben folyamatosan csökkenő hozamot teljesítenek.	38 350
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				38 350
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen hálózati szivattyúk és frekvenciaváltók cseréje	2 db BKK hálózati szivattyú cseréje Grundfosra és két darab frekvenciaváltó cseréje	Az üzemelés biztonságának fenntartása	32 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				32 000
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció	Mátészalka nyersvíz hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 11 db DN 200 as tolózár, 8 db DN 300 tolózár és csatlakozó szerelvényei, valamint 400-400 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	32 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				32 000
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				102 350
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				144 709
Ellátásért felelős aláírása				

Kelt:


 3. oldal, összesen: 3

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 13-18874-1-000-01-04

Szolgáltató VKR kód: VT69 elnevezésű (Mátészalka, Jármí, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírsaholy ivóvíz termelés)

Szerződés típusa: Bérizemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Ivóvíz

Eszközcsoport/Település: ivóvíz termelés / Mátészalka, Jármí, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírsaholy

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2020.....

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Nyilatkozat
Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Dr. Hanusi Péter polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9., adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH69** elnevezésű (Mátészalka ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-18874-2-001-01-00 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka,.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-18874-2-001-01-00**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VH69**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Mátészalka**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	7 993	10 134
II. ütem	77 450	39 219
III. ütem	1 620 690	98 047

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 12-18874-2-001-01-00

Szolgáltató VKR kód VH69

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2021

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Mátészalka

Mátészalka Jármű út alatti távvezeték cseréje	24 fm NA 200 acélvezeték és 200-as tolózárcsere a 49-es főút és a Mátészalka-Jármi kerékpár u. alatt	A cserélendő vezetékszakaszc stratégiaiilag kiemelt fontosságú, mivel két település (Jármi, Papos) vízellátását biztosítja	1 643
---	--	--	-------

Mátészalka

Mátészalka út alatti vezetékcseréje	4 db út alatti acél vezeték és tolózárcsere NA 100 és 150 átmérővel 60 fm hosszúságban a Budai-Munkácsy, Budai-Fellegvár, Csillag-Katona, Ifjúság tér- Mosolygó utak kereszteződésében	Az elavult vezetékeken a meghibásodások alkalmával a helyreállítási költségek magasak	3 143
-------------------------------------	--	---	-------

Mátészalka

Mátészalka Ipari u. 3-11. gerinc és bekötésrekonstrukció	Az Ipari u. 3-11. számú tömbházakat ellátó 120 fm NA 80 gerinc és 5 db NA 40 társasházi bekötés komplett cseréje	A régi elavult erősen korrodált acélvezetékgyakoraiak a meghibásodások	2 730
--	--	--	-------

Mátészalka

Mátészalka ivóvíz hálózatián bekötővezeték rekonstrukció	4 db 3/4" acél rövid-hosszú oldali bekötés cseréje 50 fm hosszban KPE csőre	Az erősen korrodált bekötővezetékeken gyakoriak a meghibásodások	477
--	---	--	-----

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

7 993

1. oldal, összesen: 4

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

7 993

2022-2025

Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció	NA 300 acélcső cseréje tolózárrakkal együtt a Jármű és az Ipari úton 600 fm hosszban, vasút alatti vezetékcserével	A régi erősen korrodált vezetéken gyakoriak a meghibásodások és mivel a vezetékek a 49-es számú út burkolata alatt helyezkedik el nem csak a javítás helyreállítási költségek magasak hanem közlekedésben okozott fennakadások is veszélyesek.	32 800
Mátészalka	Mátészalka területén gerincvezeték rekonstrukció	Útalatti acélvezetékek cseréje 250 fm hosszban DN 100, 150 méterben	Az erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások	14 850
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton tűzcsap rekonstrukció	Mátészalka ivóvízhálózaton 20 db DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	8 500
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton bekötővezeték rekonstrukció	100 db 3/4" hg bekötés cseréje KPE csőre 1000 fm hosszban	A régi korrodált vezetéken gyakoriak a meghibásodások.	12 600

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton gerincvezeték rekonstrukció	Mátészalka ivóvíz hálózatán 400 fm NA 100 a.c. vezeték cseréje KPE csőre	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	8 700
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				77 450
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				77 450
2026-2035				
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció	Azbesztcement gerincvezeték csere 71600 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	1 339 880
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció	170 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 50, 80 és 100 átmérőben	A régi elavult acélcsöveken gyakoriak a hibák.	51 310
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton bekötővezeték rekonstrukció	Mátészalka ivóvízhálózaton 2700 db acél korrodált bekötővezeték csere KPE csőre	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	229 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
	Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)			1 620 690
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			1 620 690
	Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			1 706 133
Kelt:	Ellátásért felelős aláírása			

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-18874-2-001-01-00

Szolgáltató VKR kód: VH69 elnevezésű (Mátészalka ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Ivóvíz

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Mátészalka

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2020.....

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Nyilatkozat
Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Dr. Hanusi Péter polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9., adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZ30** elnevezésű (Mátészalka, Jármű, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírsaholy szennyvízelvezetés és - tisztítás megnevezésű) 21-18874-1-001-01-12 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka,.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **21-18874-1-001-01-12**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZ30**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Mátészalka**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	19 245
II. ütem	98 151	100 208
III. ütem	1 016 959	250 519

GORDULÓ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt

költsége (eFt)

MEKH VKR kód

21-18874-1-001-01-12

Szolgáltató VKR kód

SZ30

Szerződés típusa:

Bérüzemeltetett

2022-2025

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz
átemelők

Mátészalka

Mátészalka, Mátyás K. u.
71. szennyvízátemelő
gépészeti felújítása

szennyvízátemelőben nyomócső,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Az átemelő gépészeti felújítása
időszerű az előrehaladott
korróziós hatás miatt, mely a
biztonságos üzemelés fenntartása
érdekében szükséges.

554

Mátészalka

Mátészalka, Dózsa Gy.
Köz 1. szennyvízátemelő
gépészeti felújítása

Szennyvízátemelőben nyomócső,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Az átemelő gépészeti felújítása
időszerű az előrehaladott
korróziós hatás miatt, mely a
biztonságos üzemelés fenntartása
érdekében szükséges.

887

Mátészalka

Mátészalka, Vágóhid u.
2. szennyvízátemelő
gépészeti felújítása

Szennyvízátemelőben nyomócső,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Az átemelő gépészeti felújítása
időszerű az előrehaladott
korróziós hatás miatt, mely a
biztonságos üzemelés fenntartása
érdekében szükséges.

887

Mátészalka

Mátészalka, Kinizsi Pál
u. 3. szennyvízátemelő
gépészeti felújítása

Szennyvízátemelőben nyomócső,
szerelvények, aknafedlapok,
fedlapkeretek cseréje.

Az átemelő gépészeti felújítása
időszerű az előrehaladott
korróziós hatás miatt, mely a
biztonságos üzemelés fenntartása
érdekében szükséges.

887

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Mátészalka	Mátészalka, Tóth Á. U. 9. szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomócső, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszerű az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	937
Mátészalka	Mátészalka, Attila u. 1 sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Attila u. 1. sz. előtti szennyvízátemelőn elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvízátemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Dózsa Gy. köz 1 sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Dózsa Gy. köz 1. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benn lévő elektromos szerelvények és segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Kórház u. 62. szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomócső, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszerű az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	1 060
Mátészalka	Mátészalka, Hajdú u. 34. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Hajdú u. 34. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benn lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka, Irinyi J. u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Irinyi J. u. 12. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Attila u. hrsz.: 2488/12 szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomósó, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszerű az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	1 060
Mátészalka	Mátészalka, Kinizsi P. u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Kinizsi P. u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Mátyás k. u. 2. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Mátyás k. u. 2. sz. előtti szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Tóth Á. u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Tóth Á. u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka, Vágóhíd u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény rekonstrukció	Mátészalka, Vágóhíd u. szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények, segédanyagok cseréje.	A szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének felújítása nélkül a szennyvíz átemelő működése bizonytalan. A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása szükséges.	881
Mátészalka	Mátészalka, Irinyi u. 9. szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomócső, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszertől az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	787
Mátészalka	Mátészalka, Kalmár u. 19. szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomócső, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszertől az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	1 487
Mátészalka	Mátészalka, Kalmár u. hrsz.: 020/27 szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőben nyomócső, szerelvények, aknafedlapok, fedlapkeretek cseréje.	Az átemelő gépészeti felújítása időszertől az előrehaladott korróziós hatás miatt, mely a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében szükséges.	1 060
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				16 654
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása	Szennyvízhálózaton 10 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	1 162
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztisztító telep recirkulációs gépház elektromos szekrény cseréje	Mátészalka recirkulációs gépház elektromos szekrény rekonstrukciója. A recirkulációs gépházban az elektromos kapcsoló szekrény teljes cseréje, az elektromos egységek cseréje.	A recirkulációs gépházban lévő kapcsolószekrények erősen korrodált állapotban vannak, így állapota az üzembiztonságot veszélyezteti. Cseréje mielőbb szükséges.	4 930
Mátészalka	Mátészalka, Szennyvíztisztító telep iszapgépház elektromos szekrény rekonstrukciója	Mátészalka, Iszapgépház elektromos szekrény rekonstrukció. A jelenlegi vezérlőszekrények és vezérlő berendezések cseréje.	Az iszapvíztelenítő gépház jelenlegi kapcsoló szekrényre és vezérlésre elavult, erősen korrodált állapotban van. Cseréje az üzembiztonság érdekében mielőbb szükséges.	5 005
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztelep légfűvő (1 db) cseréje II. ütem	Aerzener légfűvő cseréje.	Mátészalka szennyvíztisztító telepen üzemelő AERZEN DELTA BLOWER GM 50 L légfűvő élekciklusa alapján a felújítása gazdaságtalan, új beszerzése szükséges.	9 100

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztelep homokfogó épület építészeti rekonstrukciója	Homokfogó épület szerkezetének kijavítása, megerősítése, repedések injektálása.	Az épület 1980-ban épült és a rajta átfolyó szennyvíz több helyen szivárog.	15 000
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelep utóülepítők kotrójának felújítása	Mátészalka szennyvíztelep utóülepítők kotróinak felújítása (1 db), meghajtás, királytengely felújítása, kaparóélek cseréje.	A szennyvíztelepen lévő utóülepítők kotróinak felújítása az életciklusuk, valamint a jobb hatásfokú üzemelés alapján szükséges.	2 500
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelep légfűvő (1 db) cseréje I. ütem	Aerzener légfűvő cseréje.	Mátészalka szennyvíztisztító telepen üzemelő AERZENER DELTA BLOWER GM 50 L légfűvő életciklusa alapján a felújítása gazdaságatlan, új beszerzése szükséges.	9 100
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztisztító telep 22 kV-os kapcsolóberendezésének rekonstrukciója	22 kV-os kapcsoló állomás teljes rekonstrukciója.	A jelenlegi állomás berendezései elavultak, műszaki biztonságuk rohamosan csökken. Rekonstrukcióját mihamarabb meg kell valósítani.	31 000
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztelep 22/0,4 kV-os 400 kVA-es transzformátor cseréje	22/0,4 kV-os 400 kVA-es transzformátor cseréje kis veszteségű 400 kVA-es transzformátorra.	A jelenlegi transzformátorok műszakilag elavultak, üzembiztonságuk rohamosan csökken. A két transzformátor közül az egyiket cserélnénk, ezt neveznénk ki üzemelőnek a másik tr. meleg tartalékként működne.	3 700

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

80 335

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
98 151				
2026-2035				
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők				
Mátészalka	Mátészalka 2 db átemelő építészeti rekonstrukciója III. ütem	Átemelő építészeti rekonstrukciója ÜPE béléssel, új beton födémmel (2 db).	Az átemelőknak betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	4 400
Mátészalka	Mátészalka 2 db átemelő építészeti rekonstrukciója II. ütem	Átemelő építészeti rekonstrukciója ÜPE béléssel, új beton födémmel (2 db).	Az átemelőknak betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	4 400
Mátészalka	Mátészalka 2 db átemelő építészeti rekonstrukciója I. ütem	Átemelő építészeti rekonstrukciója ÜPE béléssel, új beton födémmel (2 db).	Az átemelőknak betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	4 400
Mátészalka	Mátészalka 8 db átemelő építészeti rekonstrukciója IV. ütem	Átemelő építészeti rekonstrukciója ÜPE béléssel, új beton födémmel (8 db).	Az átemelőknak betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	17 600
Mátészalka	Mátészalka 8 db átemelő építészeti rekonstrukciója V. ütem	Átemelő építészeti rekonstrukciója ÜPE béléssel, új beton födémmel (8 db).	Az átemelőknak betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	17 600

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
48 400				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása III. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	581
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása II. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	581
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása I. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	581
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása IV. ütem	Szennyvízhálózaton 50 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	5 810

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Gerincevezeték rekonstrukció	Régi városi gravitációs betoncsatornák cseréje 680 fm hosszán.	A településen összesen 9,200 fm hosszán több mint 35 éves betoncsatornák veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát. Ebből a rendelkezésre álló források erejéig terveztük be a legsűrűtőbb feladatok elvégzését.	69 500
Mátészalka	Gerincevezeték rekonstrukció	2007 előtt épült, KG PVC hálózatról 10.895 fm-t cserélni szükséges.	2007 előtt épült műanyag éltartama lejárt. A csatornák 30%-t cserélni szükséges.	762 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				839 053
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Mátészalka	Mátészalka, szennyvíztisztító telepen 2 db légfűvő elektromos szekrény cseréje	Mátészalka szennyvíztisztító telepen 2 db légfűvő elektromos szekrény cseréje. A légfűvő vezérlését biztosító szekrények és elektromos egységek teljes cseréje. Az új szekrények 1200*2000*400 lemez elosztó szekrény.	A jelenlegi elektromos vezérlőszekrények erősen korrodált állapotban van. Az előrehaladott korrózió üzemeltetési hibaforrás, melynek mielőbbi megszüntetése szükséges.	6 806
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztelep IV.-es szanui biológiai medence levegőztető elemeinek cseréje	Levegőztető elemek beszerzése műszaki terv (pontos méretezés) alapján.	Szükséges a levegőztető elemek beszerzése, mert a IV.-es levegőztető medencében lévő elemek közül már sok tönkrement és emiatt a mély légbefúvásos finom buborékok nem egyforma hatásokkal dolgoznak a rendszerben. A szerves anyag eltávolításban fontos szerepe van.	7 300

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka Szennyvíztelep II-es számú biológiai medence levegőztető elemeinek cseréje	Levegőztető elemek beszerzése műszaki terv (pontos méretezés) alapján.	Szükséges a levegőztető elemek beszerzése, mert a II-es levegőztető medencében lévő elemek közül már sok tönkrement és emiatt a mély légbefúvásos finom buborékok nem egyforma hatásfokkal dolgoznak a rendszerben. A szerves anyag eltávolításában fontos szerepe van.	7 300
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelepen lévő II. számú iszapvíztelenítő gép cseréje	Új iszapvíztelenítő gép beállítása kapacitásokhoz igazodóan.	A gép felújítása nem gazdaságos, meghibásodása és élettciklusa alapján cseréje szükséges a jó hatásfoku víztelenítés érdekében.	11 300
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelepen lévő I. számú iszapvíztelenítő gép cseréje	Új iszapvíztelenítő gép beállítása kapacitásokhoz igazodóan.	A gép felújítása nem gazdaságos, meghibásodása és élettciklusa alapján cseréje szükséges, a jó hatásfoku víztelenítés érdekében.	11 300
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztisztító telepen üzemelő II. sz. utóülepítő építészeti rekonstrukciója	Utóülepítő építészeti rekonstrukciója.	Az utóülepítő betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	14 500
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztisztító telepen üzemelő I. sz. utóülepítő építészeti rekonstrukciója	Utóülepítő építészeti rekonstrukciója.	utóülepítő betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	14 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelepen lévő levegőztető medencék (2 db) építészeti rekonstrukciója	1,2.-es levegőztető medence, építészeti rekonstrukciója.	A levegőztető medencék betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése, valamint a szivárgások megakadályozása érdekében.	56 500
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				129 506
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 016 959
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				1 115 110
Kelt:	Ellátásért felelős aláírása			

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 21-18874-1-001-01-12

Szolgáltató VKR kód: SZ30 elnevezésű (Mátészalka, Jármí, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírsaholy szennyvízelvezetés és - tisztítás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Szennyvíz

Eszközcsoport/Település: szennyvízelvezetés és - tisztítás / Mátészalka, Jármí, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírsaholy

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2020.....

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Mátészalka Város Önkormányzata

Dr. Hanusi Péter
Polgármester Úr részére

Mátészalka
Hősök tere 9.
4700

Ügyintéző: Fodor Szilvia

Iktatószám: 20496-2020

Tárgy: - Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési kötelezettségek

Melléklet: - Gördülő fejlesztési terv (GFT)
pótlási felújítási terv része 2021-2035.
időszakra vonatkozóan
- Nyilatkozat Víziközmű felújítási és pótlási
terv véleményezéséről víziközmű
rendszerenként
- GFT beruházás tervrész formanyomtatvány

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. §-ának értelmében 2015. évtől víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll. A felújítási és pótlási tervrészt – a Vksztv. módosításának 2016.07.04-i hatályba lépését követően mind vagyonkezelés mind közmű bérleti-üzemeltetés esetén – a víziközmű-szolgáltatónak, a beruházási tervrészt – továbbra is – az ellátásért felelős Önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2020. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH).

I. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZ

A feladat határidőre történő teljesítése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer(ek) 2021-2035. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt, melyet levelünk mellékleteként megküldünk Önöknek.

Tisztelettel kérjük a megküldött terv(ek) áttanulmányozását, s amennyiben azzal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merül fel, azt szíveskedjenek társaságunk felé jelezni, hogy a szükséges korrekciókat – a jogszabályban foglaltak alapján – 30 napon belül az Önök által kijelölt kapcsolattartóval közösen elvégezhessek. A GFT-vel összefüggő ügyekben kapcsolattartó(i)nk: Bérczi András (ivóvíz ágazat), Madai Gábor (csatornázási ágazat).

Amennyiben a szükséges felülvizsgálat, egyeztetés és korrekció lezajlott, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terv részének elfogadását kérem írásban, a mellékelt GFT-t dátumozva, aláírva, a Nyilatkozat (Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről) eredeti példányban történő aláírásával visszaigazolni és Társaságunk részére postai úton legkésőbb 2020. szeptember 03-ig megküldeni szíveskedjen, testületi döntés esetén a testület határozatával együtt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a GFT II. és III. üteme műszaki indokoltság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján. Így a tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét. Ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget nem jelent. A közép és

hosszú távú beruházási igények ütemezésével a Hatóság illetve az illetékes Minisztérium a víziközmű ágazat fejlesztési igényeiről és annak forrásszükségleteiről kíván valós képet alkotni.

II. BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ

A GFT beruházási tervrészének elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős Önkormányzat feladata. Korábban – amennyiben az ellátásért felelős Önkormányzat erre megbízást adott – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előkészítette és benyújtotta a felújítási és pótlási terv mellett a beruházási tervrész is. Ezúton tájékoztatom, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – a tavalyi évhez hasonlóan – vállalkozik a beruházási tervrész határidőbeni benyújtására, az ehhez szükséges Meghatalmazás 2018. évben már aláírásra került. A beadáshoz a 2021–2035. évekre vonatkozó víziközmű fejlesztési terveiket szíveskedjenek a mellékelt formanyomtatványon megadni.

III. ELJÁRÁSI ÉS SZAKHATÓSÁGI DÍJAK

2018. évben változott a GFT-vel összefüggésben fizetendő eljárási és szakhatósági díjak elszámolása is. 2018. január 1-től az eljárási díjon kívül a vízügyi, illetve környezetvédelmi hatóságot kötelező bevonni a GFT jóváhagyási folyamatába, s ezért víziközmű-rendszerenként 36.600 Ft (pótlás-felújítási tervrész 18.300 Ft, beruházási tervrész 18.300 Ft) szakhatósági díjat kell fizetni. E díjak a Vksztv 18.§-a alapján a víziközmű-fejlesztéshez szorosan kapcsolódó eljárási díjnak, költségnek minősülnek, így aktiválható ráfordítások, és növelik a megvalósítandó beruházás értékét.

A pótlási-felújítási tervrész esetében eddig is a készítésért és benyújtásért felelős szolgáltatóként Társaságunk fizette meg az eljárási díjat, ezen túl megfizetjük a szakhatósági díjat is. Vagyongazdálkodásban lévő közművek esetén a beruházások értékében aktiváljuk ezek összegét, bérleti-üzemeltetési szerződés esetén a megvalósított és számlázott teljesítés értékében számításba vesszük, és a bérleti díj terhére számoljuk el az eljárási és szakhatósági díjat.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az egységes értelmezés és eljárás érdekében a beruházási tervrész vonatkozásában is átutaljuk az eljárási és szakhatósági díjakat a Hivatalnak, mivel a benyújtással egyidejűleg a befizetést is igazolni kell, ám annak megtérítését – számla ellenében – kérni fogjuk az ellátásért felelősöktől, mivel a terv készítése, benyújtása nem a szolgáltató kötelezettsége. Bérleti-üzemeltetési szerződés esetén nyilatkozhattak arról, hogy a díjakat a bérleti díj terhére számoljuk el, vagyongazdálkodásban azonban hasonló lehetőség nincs. Amennyiben a beruházási tervek megvalósulnak, a felmerült költségek figyelembe vehetők a beruházás értékében.

Nyíregyháza, 2020. július 22.

Tisztelettel:



Tóth István
vezérigazgató

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térség Vízellátó és Csatornázó
Zártkörűen működő közhasznú társaság
Kisvárdai út 107
4400 Nyíregyháza

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 21-19/2020.

Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
felújítási- és pótlási terv 2018-2032 időszakra vonatkozóan
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Pankotai László műszaki irodavezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:
Potosné
dr. Kovács Zsuzsanna
aljegyző

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés és el. t.
megfelel a jogszabályi követelményeknek

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Takács Csaba jegyző

Ellenőrzés időpontja: 2020. szeptember 15.

Előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Hanusi Péter polgármester

Jóváhagyás időpontja: 2020. szeptember 15.